

A	Prace budowlane - lokalu CityFit :				0,00
1	wykonanie zabudów jednostronnych z płyty gk	m2	190,00		
2	wykonanie ścian działowych z gk 12,5 cm	m2	1120		
3	wykonanie ściny działowej w klasie EI 120 gr. 12,5 cm	m2	150		
4	wykonanie sufity gk w klasie REI 120 przedsięonek przed schodami	m2	9,5		
5	zabudowa szafek ubraniowych w przebieralniach - zabudowa GK	m2	261,8		
6	ścianki gk gr. 30 cm do montażu luster na poziomie -1 (na podst.rys.Z594-11-207)	m2	28,64		
7	wykonanie zabudowy z płyty gk - sanitariaty + szatnia -	m2	78,7		
8	wykonanie zabudowy z płyty osb pod lady - sanitariaty + szatnia -	kpl	1,00		
9	Wzmocnie otworów drzwiowych profilami UA	kpl.	19		
10	wykończenie słupów okrągłych polerowany beton	m2	163,5		
11	szpachlowanie powierzchni - uwzględniono całe powierzchnie ścian istniejących	m2	2020,7		
12	wykonanie zabudowy gk na szafki (szybkie) oraz na maszyny Vendingowe	m2	40,4		
13	dostawa i montaż luster	m2	347,21		
14	malowanie powierzchni ścian i sufitów gk - malowanie dwukrotnie farbą lateksową KABE kolor biały lub inny jasny	m2	#####		
15	ulożenie glazury - pom: prysznic + pisuarów + niepełnosprawni - W01,02,03,04	m2	201,6		
17	ulożenie glazury - pom: prysznic + pisuarów + niepełnosprawni - W01,02,03,04	m2	74,52		
18	dostawa i montaz płyty drewniopodobnej Fundermax HPL (szatnie parter, przy maszynach vendingowych, szybkich i ściany w strefie relax)	m2	123,00		
19	dostawa i montaz płyty Fundermax HPL biały, mdf lakierowany na biało - pod Spoke	m2	8,80		
20	wykonanie izolacji dwuskładnikowej Sopro - posadzka + ściany - pom: prysznic , niepełnosprawnych , wc -do wysokości 2m na ścianach	m2	162		

21	dostawa i montaż aranżacji 3D - ściana lewa + prawa - wejście do sanitariatów - Obłożenie ściany płytkami ozdobnymi 3D Artis Visio Rivall tzw. "citroeny" Z591-08-215	m2	10,00		
22	zabudowy z corianu w szatniach (zabudowy z lustrami i suszarkami rys. Z594-12-216) + zabudowy przy umywalkach (rys.Z594-12-220 rev.A)	m2	44,74		
23	dostawa + montaż - wzoru Spoke w damskiej i męskiej szatni (rys. Z594-12-216)	kpl	2		
24	dostawa i montaż płyt Fundermax na obudowy umywarek i suszarek - ściany i zabudowy	szt	4		
25	dostawa i montaż płyty kompaktowej, oklejonej laminatem HPL Fundermax 08676 FH (wejścia do szatni)	kpl	1		
26	dostawa i montaż ściany działowej - Feature Wall - <u>lobby, poziom -1</u> (rys. POST BOX WALL & FEATURE WALL LOGO, Z594-12-202 rev.A)	kpl	1		
27	dostawa i montaż ściany działowej - Feature Wall - <u>lobby pomiędzy schodami ruchomymi, poziom -1</u> (rys. POST BOX WALL & FEATURE WALL LOGO, Z594-12-202 rev.A)	kpl	1		
28	Okładziny istniejących słupów siatką	m2	13,05		
	Schody żelbetowe – wewnętrzne :				
29	Zabudowa z siatki przy nowoprojektowanych schodach żelbetowych -1/parter (wg.rys. Z594-12-206)	kpl	1		
30	Balustrada szklana z pochwytem ze stali nierdzewnej z oświetleniem ledowym przy nowoprojektowanych schodach żelbetowych przy nowoprojektowanych schodach żelbetowych	kpl	1		
31	Zabudowa z siatką przy schodach ruchomych na parterze (wg rys. Z594-12-200) wraz z oświetleniem	kpl	1		
32	Wykonanie balustrad szklanych wys. 1,1 m przy schodach ruchomych na parterze (rys. Z594-12-200)	kpl	1		
33	Wyburzenie stropu żelbetowego 3m szer x 6 m dł – pod schodu Parter/Poziom -1 .	m2	18		
34	Wykonanie fundamentów pod schody – ST 1 2 szt + LF-1 1 szt	m3	2,54		
35	Wykonanie schodów żelbetowych zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi – Biegi -	m3	4,5		

36	Dostawa + montaż konstrukcji stalowej dla otworu w stropie i schodów	kg	1020		
39	Wykończenie nowoprojektowanych schodów (wg.rys. Z594-12-206)	m2	25		
40	wykonanie uszczelnień przejść pożarowych	kpl	40		
B	Sufity podwieszane + gk :				
1	nr projektowanego C01 - sufit podwieszanego 600/600 - DUNE SUPREME - Amstrong -Płyta sufitowa Sahara, krawędź prosta	m2	342		
2	nr projektowanego C04 - sufit podwieszany z płyty gk - typ łamany/wielopłaszczyznowy + profile do ledów - ral 7047	m2	221		
3	Wykonanie sufitu podwieszanego z płyty gk – prosty – wejście do szatni damska + męska	m2	9		
4	Wykonanie sufitu podwieszanego z płyty gk – prosty – strefa funkcjonalna Poziom - 1 z korytkami pod ledy	m2	148		
5	nr projektowanego C06 - brak sufitu - malowanie istniejącej konstrukcji i stropu betonowego - rall 7037	m2	1135		
6	nr projektowanego C07 - krata wisząca oczko 150x75 mm - nad maszyny Vending poziom -1 z napisem DOŁADUJ SIĘ	kpl.	1		
7	nr projektowanego C07 - kraty wiszące - wejście do szatni parter (krata o wymiarach 1495 x 2510 mm z napisem SZATNIA)	kpl.	1		
8	Sufit podwieszany z g-k trójkąty + fragment z gk ze wstawkami ledowymi (zamiast wysp z ecophone) STUDIO parter	m2	49,70		
9	Dostawa i montaż - Sufit podwieszany Solo Ecophone (1200x2400) - mocowanie na zawieszach, STUDIO parter, ilość w opakowaniu - 2 szt. montaż na 4 zawieszach na gotowo	m2	117		
C	Wykładziny + posadzki :				
1	dostawa i montaż listew przypodłogowych rall 7037 7035 - cokół MDF o wys. 20 cm	mb	560,00		
2	dostawa i montaż listew przypodłogowych przy słupach okrągłych - stalowe	mb	55,22		

3	wykonanie posadzki betonowej dla podwyższenia poziomu posadzki pod instalacje posadzkowe i kratki ściekowe – wykonanie spadków w kabinach prysznicowych itp.	m2	115,00		
D Stolarka drzwiowa i witryny :					
1	dostawa i montaż - drzwi szklane podwójne o szer. 200x210 cm na profilu aluminiowym w klasie EI60	szt	1		
2	Dostawa + montaż drzwi EI 60 – aluminiowych pełnych – 2,05x0,90 m -	szt	4		
3	Dostawa + montaż drzwi aluminiowych – fasadowych – wykonanie nowego wyjścia ewakuacyjnego – drzwi bezklasowe – ciepłe	szt	1		
4	dostawa i montaż - drzwi białe mdf z futryną opaskową	szt	15		
5	dostawa i montaż - drzwi białe toaleta dla niepełnosprawnych (poz.-1)	szt	1		
6	dostawa i montaż - drzwi wiąz – futryna opaskowa .	szt	2		
7	dostawa i montaż - drzwi szklane wejście do szatni damska + meskai do pom. Studio	szt	2		
8	dostawa i montaż - drzwi szkalnych - do pom: menadzera - poziom -1	szt	1		
9	dostawa i montaż - drzwi i witryny aluminiowej przy drzwiach Twin Tounda - 11,60 mk -drzwi jednoskrzydłowe bezklasowe szklane + szerokie profile	szt	1		
10	dostawa i montaż - przeszklenie przy lobby na poz. -1 (w pobliżu Twin Tound) - 5,0 m2	szt	1		
11	dostawa i montaż - witryna do pom: Menadzera poziom -1- 1,11 m2	szt	1		
12	dostawa i montaż - witryna wraz z drzwiami szklanymi jednoskrzydłowymi do STUDIO (parter)- 4,75 m2	szt	1		
E Prace instalacyjne i wyposażenie pomieszczeń sanitarnych i gospodarczych :					
1	dostawa i montaż - wc + stelaże + wolno opadająca deska + przycisk na fotokomórkę - Roca	szt	7		
2	dostawa i montaż - wc + stelaż Roca - typ dla niepełnosprawnych + przycisk	szt	1		
3	dostawa i montaż - pisuarów Roca -	szt	4		

4	dostawa i montaż - przegrody do pisuarów - Roca -	szt	3		
5	dostawa i montaż - zlewu gospodarczego ze stali nierdzewnej + bateria ściennej z pistoletem do mycia -	szt	2		
6	dostawa i montaż - umywalki wiszącej - Koło dla niepełnosprawnych + syfon + bateri stojącej dla niepełnosprawnych -	szt	1		
7	dostawa i montaż - krzeselka do mycia - dla niepełnosprawnych - nierdzewna stal -	szt	1		
8	dostawa i montaż - bateria ściennej do prysznicza - dla niepełnosprawnych	szt	1		
9	dostawa i montaż - poręczy składanych - nierdzewnych	szt	4		
10	dostawa i montaż - poręczy stałych przy umywalkowych - nierdzewnych	szt	1		
11	dostawa i montaż - poręczy stałych kątowych - nierdzewnych -	szt	1		
12	dostawa i montaż - lustra ustawianego - w ramie nierdzewnej dla niepełnosprawnych -	szt	1		
13	dostawa i montaż - zlewozmywka z ociekaczem + syfon - pom: socjalne + bateria stojąca do zlewozmywaka	szt	1		
14	dostawa i montaż - wieszaków na ubrania	szt	21		
15	dostawa i montaż - półek nierdzewnych do pryszniczy i pom: niepełnosprawnych -	szt	29		
16	dostawa i montaż - suszarek do pom: szatni damskiej i męskiej - dla wc dla niepełnosprawnych Merida M 20 S - natynkowa	szt	1		
17	dostawa i montaż - wieszaka na elementy sprzątające - na całą szerokość pomieszczenia	szt	2		
18	dostawa i montaż - dyspensera na mydło - Dolphin WP- 208 R -	szt	8		
19	dostawa i montaż - suszarki do rąk Dolphin BC 2007	szt	5		
20	dostawa i montaż - pojemnika na papier toaletowy Dolphin B925	szt	8		
21	dostawa i montaż - armatury - głowica natryskowa + panel Rada sense	szt	14		
22	dostawa i montaż - odpływów podłogowych Purus -	szt	21		
23	dostawa i montaż - umywalk nadblatowych Koło z otworem pod baterie + syfony -	szt	9		
24	dostawa i montaż - baterii stojących Rada typ 200 -	szt	9		
25	dostawa i montaż - szczotek do wc - Franke -	szt	8		

26	dostawa i montaż - fontanny - nierdzewnej -	szt	2		
27	Suszarki do włosów	szt.	4		
F	Prace instalacyjne sanitarne :				
1	Instalacja wodociągowa i p-poż	kpl	1		
2	Instalacja kanalizacji sanitarnej + skroplin	kpl	1		
3	instalacja wentylacji	kpl	1		
4	instalacja klimatyzacji	kpl	1		
5	instalacja ciepła technologicznego wraz z technologią węzła cieplnego	kpl	1		
G	Prace instalacyjne Elektryczne:				
1	prefabrykacja rozdzielnic – RGCF , RS.1,2 RO.1,2 RW , RK .	kpl	1		
2	Kable i przewody elektroenergetyczne + WLZ do RG i urządzeń	kpl	1		
3	Oprawy oświetleniowe LED	kpl	1		
4	Osprzęt elektrotechniczny	kpl	1		
5	Trasy Kablowe	kpl	1		
6	Instalacja okablowania strukturalnego	kpl	1		
H	Instalacja SAP + Centrala :				
1	Udział w rozbudowie nowej centrali SAP	kpl	1		
2	Wykonanie instalacji SSP	kpl	1		
I	Meble + wyposażenie :				
1	Zabudowa Postbox Plinth (wg rys. Z594-12-203)	kpl	1		
2	Wykonanie goal post Entrance Lobby Features (wg rys. Z594-12-201)	kpl	1		
3	Ekran z siatki i paneli na parterze (wg. Rys. Z594-12-226 rev.B)	kpl	1		
4	Strefa relaksu - wraz ze schodami	kpl	1		
5	dostawa i montaż ramy do martwego ciągu -	szt	1		
6	dostawa i montaż wyposażenia pom: socjalnego - meble kuchenne + lodówka srebrna - kolor srebrny -	szt	1		
7	dostawa i montaż gabloty pod AED -	szt	1		
8	dostawa i montaż ramy pod worki bokserskie - 3 mb	szt	1		
9	dostawa i montaż ramy TRX - 5 mb	szt	1		
10	dostawa i montaż regałów do magazynu -	szt	1		
11	dostawa i montaż MDF 6 mmmalowany na kolor RAL 9010, biały mat pod Fontannę	szt	2		

12	dostawa i montaż MDF 6 mm malowany na kolor RAL 9010, biały mat pod suszarki Dolphi	szt	5		
13	dostawa i montaż dodatkowej ludy w pom: socjalnym	szt	1		
14	dostawa i montaż kraty z drzwiami - wydzielenia pom: socjalnego	szt	1		
15	Montaż drabinek (dostawa poza zakresem oferty)	szt	2		
16	Dostawa i montaż haków (mats hangers)	szt	2		
17	Dostawa i ustawienie mebli do biura managera (biurko BT3, Kontener KT2, 2x Regał RT2)	kpl	1		
J	Prace Dach – Konstrukcja + zabudowa maszyn went+klim:				
1	Rozkucie ściany murowanej gr 25 cm szachtu dla wprowadzenia kanałów wentylacyjnych – Parter -	m2	18		
2	Zamurowanie ściany szachtu wentylacyjnego gr 24 cm – po wprowadzeniu kanałów wentylacyjnych – Parter	m2	9		
3	Dostawa i montaż konstrukcji stalowej pod urządzenia na dachu- mała centrala	kg	1180		
4	Dostawa + montaż konstrukcji stalowej dla urządzenia na dachu – agregat VRF	kg	605		
6	Dostawa+ montaż konstrukcji stalowej dla małej centrali – w pom technicznym	kg	545		
7	Wykonanie naprawy szachtu wentylacyjnej nad dachem	kpl.	1		
8	Dostawa + montaż konstrukcji stalowej dla obudowy centrali wentylacyjnej dach	kg	1250		
9	Dostawa + montaż – blaszanych lameli dla obudowy ścian centrali wentylacyjnej	m2	145		
10	Uszczelnienie dachu po montażu słupów – ogrodzenie centrali	szt	24		
K	Pozostałe:				
1	Sprzątanie Lokalu po przeprowadzonych pracach do odbioru .	kpl	1		
2	Wywóz i składowanie odpadów budowlanych po dostawach Inwestora CF w cenie prac	kpl	1		
3	Dokumentacja po wykonawcza	kpl.	1		